

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CNPJ: 86.982.030/0001-66

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**I. SERVIÇOS PRELIMINARES**

Colocação de placa de obra no tamanho de 1,5 metros x 3,0 metros, o layout da placa deverá ser informado para a administração para proceder com a aprovação e posterior plotagem, a confecção da placa será em chapa galvanizada estruturada, e adesivo.

**II. DEMOLIÇÃO/REMOÇÕES**

Será demolido todo o piso instalado atualmente incluindo os rodapés e todo o revestimento dos banheiros e da cozinha, o contrapiso será removido para uma nova regularização, parte da alvenaria será removida, a indicação da mesma consta em projeto.

**III. PISOS/REVESTIMENTOS**

Será instalado um novo piso em toda a área indicada em projeto, no projeto existe a sugestão de 3 modelos para o piso do chão e da parede, o contrapiso será executado para regularização de possíveis falhas na laje, o rodapé será de mármore devendo o mesmo ser apresentado para a gestão aprovar o modelo apresentado.

**IV. ALVENARIA CONVENCIONAL/DRYWALL**

A alvenaria a ser construída está constando em projeto, a mesma deverá ser chapiscada, emboçada, rebocada e emassada com massa corrida, também haverá uma parede de drywall indicada em projeto a mesma também irá passar pelo processo de emassamento para receber a pintura.

**V. FORRO**



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**CNPJ: 86.982.030/0001-66**

Após a instalação dos revestimentos das paredes dos banheiros, irá prosseguir com a instalação de um novo forro de drywall para rebaixamento do teto dos banheiros

**VI. PINTURA**

Será aplicado uma demão de massa corrida para corrigir as imperfeições das alvenarias e dos tetos, após a aplicação da massa corrida as alvenarias estarão prontas para receber a pintura, a mesma tem a sua sugestão no projeto

**VII. SERVIÇOS DE PEDRA, LOUÇAS E METAIS**

Será instalado uma bancada de mármore branco conforme orientação em projeto.

**VIII. ESQUADRIAS**

Será instalado uma porta de vidro indicada em projeto, para a nova entrada do plenário da câmara, uma porta nova para a sala de arquivos também.

**IX. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS**

Será instalado 3 pontos por banheiro, sendo um para alimentar o lavatório, um para alimentar o sanitário e um para alimentar a ducha higiênica, totalizando 9 pontos nos banheiros e dois pontos na cozinha, totalizando 11 pontos totais.

**X. INSTALAÇÕES ELETRICAS**

Será instalado um interruptor para cada banheiro e um para a cozinha, três luminárias nos banheiros, uma em cada, uma luminária na cozinha, uma tomada para cada banheiro e sete tomadas na cozinha.


**XI. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA**



**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO MANTIMENTO**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CNPJ: 86.982.030/0001-66

Após a conclusão dos serviços descritos, a empresa deverá entregar a obra limpa, pronta para uso.

São José do Mantimento/MG 16 de setembro de 2024



Samyr Vale Satler

Engenheiro Civil – Crea: 220318D